

**財團法人公共電視文化事業基金會**  
**工程明細表[標單]**

第 1 頁 共 4 頁

工程名稱	106年度A、B、C棟大樓6項修繕工程			會計科目		
施工地點	台北市內湖區			工程編號		
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
壹	發包工程費					
一	直接工程費					
(一)	假設工程					
1	放樣費	式	1.0		-	
2	施工安全維護措施	式	1.0	-	-	詳單價分析表
3	施工告示牌	面	3.0	-	-	詳單價分析表
	小計				-	
(二)	A棟七樓屋頂露臺防水工程					
1	室外降雨防護設施費	式	1.0		-	
2	既有設備管線保護	式	1.0		-	
3	原有防水層隔熱層敲除及運搬	m <sup>2</sup>	152.0	-	-	詳單價分析表
4	原有花台下方1/2B磚敲除及運搬	m <sup>2</sup>	22.0	-	-	詳單價分析表
5	廢棄物合法清運(含流向證明)	m <sup>3</sup>	61.0	-	-	詳單價分析表
6	止水墩(工料全)	式	1.0		-	
7	素地研磨清理	m <sup>2</sup>	152.0	-	-	詳單價分析表
8	裂縫樹脂砂漿低壓灌注	m <sup>2</sup>	152.0	-	-	詳單價分析表
9	陰角樹脂砂漿修補	M	155.0	-	-	詳單價分析表
10	坑洞修補整平	m <sup>2</sup>	152.0	-	-	詳單價分析表
11	建築防水用聚胺脂防水層(4mm)	m <sup>2</sup>	221.0	-	-	詳單價分析表
12	壓制層	m <sup>2</sup>	152.0	-	-	詳單價分析表
13	排水導溝及落水頭調整	M	62.0	-	-	詳單價分析表
14	花台底及零星泥作修補費	式	1.0		-	
15	伸縮縫切割(含圖說送審)	式	1.0		-	
	小計				-	
(三)	A棟一樓室外窗台防水工程					
1	降雨及窗戶保護措施	式	1.0		-	
2	土方挖掘堆置	式	1.0		-	

投標廠商： [印] 負責人： [印]

**財團法人公共電視文化事業基金會**  
**工程明細表[標單]**

第 2 頁 共 4 頁

工程名稱	106年度A、B、C棟大樓6項修繕工程			會計科目		
施工地點	台北市內湖區			工程編號		
3	止水墩(含粉刷、工料全)	式	1.0		-	
4	牆面飾材敲除及合法運棄	式	1.0		-	含流向證明
5	素地研磨清理	m <sup>2</sup>	16.0	-	-	詳單價分析表
6	裂縫樹脂砂漿低壓灌注	m <sup>2</sup>	16.0	-	-	詳單價分析表
7	陰角樹脂砂漿修補	M	33.0	-	-	詳單價分析表
8	坑洞修補整平	m <sup>2</sup>	16.0	-	-	詳單價分析表
9	建築防水用聚胺脂防水層(4mm)	m <sup>2</sup>	39.0	-	-	詳單價分析表
10	保護層：1:3水泥砂漿粉刷	m <sup>2</sup>	39.0	-	-	
11	原土方回填	式	1.0		-	
12	植栽及草坪復原費	式	1.0		-	
13	零星工料費	式	1.0		-	
	小計				-	
(四)	B棟外牆磁磚修繕工程					
1	原有磁磚及混凝土鬆動敲除運棄 (含流向證明)	m <sup>2</sup>	35.0	-	-	詳單價分析表
2	鋼筋除銹、裂縫樹脂砂漿填補	m <sup>2</sup>	35.0	-	-	詳單價分析表
3	樹脂砂漿填補及纖維網補強	m <sup>2</sup>	35.0	-	-	詳單價分析表
4	牆面修補整平	m <sup>2</sup>	35.0	-	-	詳單價分析表
5	零星工料費	式	1.0		-	
	小計				-	
(五)	A棟B1樓公行庫房工程					
1	施工及運搬動線保護措施	式	1.0		-	
2	牆面切割、敲除及合法運棄	式	1.0		-	含流向證明
3	不銹鋼維修門(含安裝、工料全)	只	1.0		-	
4	φ=1/2" PVC排水管及安裝	式	1.0		-	
5	不銹鋼接水盤(含安裝、工料全)	只	1.0		-	
6	不銹鋼水槽(含安裝、工料全)	只	1.0		-	
7	1:3水泥砂漿粉刷修補	式	1.0		-	
8	油漆修補(與原牆面同色)	式	1.0		-	

投標廠商： [印] 負責人： [印]

**財團法人公共電視文化事業基金會**  
**工程明細表[標單]**

第 3 頁 共 4 頁

工程名稱	106年度A、B、C棟大樓6項修繕工程			會計科目		
施工地點	台北市內湖區			工程編號		
9	施工範圍天花板拆除及污損更新復原	式	1.0		-	
10	零星工料費	式	1.0		-	
	小計				-	
(六)	A棟B2樓車庫伸縮縫工程					
1	原有1樓伸縮縫清理運棄	式	1.0		-	
2	原有1樓伸縮縫修補(工料全)	式	1.0		-	
3	不鏽鋼槽(含安裝、工料全)	只	1.0		-	
4	蓋板固定構件(含安裝、工料全)	只	13.0		-	
5	不銹鋼維修門(含泥作、工料全)	只	1.0		-	
6	土方整理	式	1.0		-	
7	零星修補及工料費	式	1.0		-	
	小計				-	
(七)	C棟樓梯間及男女廁玻璃磚更換窗戶工程					
1	鋼管施工架及安全網	m <sup>2</sup>	942.0		-	
2	玻璃磚敲除及合法運棄	式	1.0		-	含流向證明
3	開口臨時保護措施	式	1.0		-	
4	不銹鋼槽清理及砂漿填補	式	1.0		-	
5	W1-87*131cm 塑鋼窗 + 包框	樘	13.0	-	-	詳單價分析表
6	W2-173*51cm 塑鋼窗 + 包框	樘	7.0	-	-	詳單價分析表
7	W3-133*52cm 塑鋼窗 + 包框	樘	7.0	-	-	詳單價分析表
8	外牆磁磚修補(工料全)	式	1.0		-	
9	廁所內牆磁磚修補(工料全)	式	1.0		-	
10	梯間內牆油漆修補(工料全)	式	1.0		-	
11	廁所金屬卡板天花拆除及復原費	式	1.0		-	
12	廁所搗擺隔間拆除及復原費	式	1.0		-	
13	零星工料費	式	1.0		-	
	小計				-	
	直接工程費小計 A=(一)+...+(七)				-	

投標廠商： [印] 負責人： [印]

財團法人公共電視文化事業基金會  
工程明細表[標單]

第 4 頁 共 4 頁

工程名稱	106年度A、B、C棟大樓6項修繕工程			會計科目		
施工地點	台北市內湖區			工程編號		
二	職業安全衛生管理費 (Ax0.6%)	式	1.0	-	-	
三	品質管理費(Ax0.6%)	式	1.0	-	-	
四	材料試驗費(Ax0.5%)	式	1.0	-	-	
五	工程綜合保險費(Ax0.4%)	式	1.0	-	-	
六	管理費及利潤約(Ax6%)	式	1.0	-	-	
	小計 B=-+...+六				-	
七	營業稅 (Bx5%)	式	1.0	-	-	
	發包工程費總計				-	

投標廠商： [印]                      負責人： [印]