

本案施工概述：
 B棟既設SOCOMECC UPS 250KVA//2，本案為增加
 A、B棟相互備源工程，以提升電源可靠度；增設
 一套4P600A STS，S1來源為B棟UPS系統，S2來源
 為A棟UPS系統，輸出至後端300KVA TR提供負載用
 電，本案責任施工，承商須連工帶料含線材，並
 達成A、B棟UPS與STS鎖相同步運轉。

