

工程標單

工程名稱：財團法人公共電視文化事業基金會
 行政部「A棟8F露台防水及B棟8F外牆、露台防水修繕」

日期：_____

施工地點： 台北市康寧路三段75巷50、70號

工程名稱	行政部「A棟8F露台防水及B棟8F外牆、露台防水修繕」					第 1 頁 共 3 頁
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	備註
壹	B棟8樓局部整修工程					
一	假設工程	式	1			
二	左側屋頂平台修漏	式	1			
三	立面外牆局部整修	式	1			
貳	A棟8樓屋頂平台局部整修工程	式	1			
一	假設工程	式	1			
二	屋頂平台修漏	式	1			
	壹、貳合計					A值
參	勞工衛生安全費	式	1			A值*1.5%
肆	工程品質管理費	式	1			A值*1.5%
伍	廠商利潤及管理費	式	1			A值*10%
	小計					
	壹~伍合計					B值
陸	營造綜合保險費	式	1			A值*0.3%
柒	營業稅	式	1			B值*5%
	總計					
<input type="checkbox"/> 本投標廠商確認並無支付他人佣金、比例金、仲介費、後謝金、或其他利益為條件，促成採購契約之簽訂。						
<input type="checkbox"/> 本投標廠商茲同意並接受招標文件規定之所有條件且確認所報規格均符合招標文件之要求。						
投標廠商簽章(加蓋印章)：						
廠商名稱：						
負責人：						
統一編號：						
住址：						
本工程投標金額總計：新台幣 - 整						

壹：發包工程費

施工地點： 台北市康寧路三段75巷50、70號

工程名稱： 行政部「A棟8F露台防水及B棟8F外牆、露台防水修繕」						
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	備註
壹	B棟8樓局部整修工程					
項目	品名	單位	數量	單價	金額	備註
壹	B棟8樓局部整修工程					
一	假設工程					
	1 電梯及走廊防護	式	1			
	2 告示牌設備	式	1			
	3 安全措施(出入口及工區警示)	式	1			
	4 運雜費	式	1			
	5 施工期間防水防護措施	式	1			
	小計					
二	左側屋頂平台修漏					
	1 既有隔熱地磚及隔熱層打除	m ²	572			
	2 防水面層剷除	m ²	572			
	3 女兒牆下方壓腳磚打除	m	40			
	4 花台植栽花土挖除裝袋	m	62			
	5 現有花台鑽洞排水	式	1			
	6 花台新做防水(含損龜裂補修)	m	62			
	7 素地清潔	m ²	572			
	8 RC樓板凹洞水泥補修	式	1			
	9 基座水泥補修	座	4			
	10 屋頂裂縫貼補強布	式	1			
	11 四周角隅補強	m	102			
	12 階梯交界處防水處理	處	1			
	13 防水層施作(底劑、防水PU層、面層)	m ²	572			
	14 女兒牆防水施作	m	102			
	15 基座防水施作	座	4			
	16 點焊鋼絲網鋪設 ϕ 6mm@15cm雙向	m ²	572			
	17 結構用混凝土預拌3500psi, H10~12cm	m ³	572			
	18 地坪整體粉光	m ²	572			
	19 切割伸縮縫處理	式	1			
	20 落水頭週邊打低	處	5			
	21 舊有落水管疏通	處	5			
	22 落水頭更新(溝壁貼碳纖維、順整)	處	5			
	23 落水頭施工前堵塞、防護	處	5			
	24 吊運費	式	1			
	25 廢棄物清運	m ³	185			
	26 合法棄土證明	式	1			
	小計					
三	立面外牆局部整修					
	1 洗窗機具安裝及租用費	式	1			
	2 仿石紋鋁板T=2.5	m	68			
	3 固定鐵骨架	m	68			
	4 安裝施工費	m	68			
	小計					
	壹小計					
貳	A棟8樓屋頂平台局部整修工程					
一	假設工程					
	1 電梯及走廊防護	式	1			
	2 安全措施(出入口及工區警示)	式	1			
	3 運雜費	式	1			
	4 施工期間防水防護措施	式	1			
	小計					
二	屋頂平台修漏					
	1 既有隔熱地磚及隔熱層打除	m ²	239			
	2 防水面層剷除	m ²	239			
	3 女兒牆下方壓腳磚打除	m	36			
	4 花台植栽花土挖除裝袋	m	36			
	5 現有花台鑽洞排水	式	1			
	6 花台新做防水(含損龜裂補修)	m	36			
	7 素地清潔	m ²	239			

施工地點： 台北市康寧路三段75巷50、70號

工程名稱	行政部「A棟8F露台防水及B棟8F外牆、露台防水修繕」					
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	備註
壹	B棟8樓局部整修工程					
8	RC樓板凹洞水泥補修	式	1			第 3 頁 共 3 頁
9	基座水泥補修(小)	座	3			
10	基座水泥補修(大)	座	1			
11	屋頂裂縫貼補強布	式	1			
12	四周角隅補強	m	64			
13	交界處防水處理	處	1			
14	防水層施作(底劑、防水PU層、面層)	m	239			
15	女兒牆防水施作	m	36			
16	基座防水施作(小)	座	3			
17	基座防水施作(大)	座	1			
18	點焊鋼絲網鋪設 ϕ 6mm@15cm雙向	m	239			
19	結構用混凝土預拌3500psi, H10~12cm	m	239			
20	地坪整體粉光	m	239			
21	切割伸縮縫處理	式	1			
22	落水頭週邊打低	處	4			
23	舊有落水管疏通	處	4			
24	落水頭更新(溝壁貼碳纖維、順整)	處	4			
25	落水頭施工前堵塞、防護	處	4			
26	吊運費	式	1			
27	廢棄物清運	m ³	86			
28	合法棄土證明	式	1			
	小計					
	貳小計					