

單價明細表

工程名稱：250KVA UPS並聯機採購案

日期：_____

施工地點： 台北市康寧路3段75巷70號地下1樓

工程名稱	250KVA UPS並聯機採購案					
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	備註
壹	發包工程費					
一	不斷電系統設備工程	式	1			
二	臨時電源工程	式	1			
三	拆運、安裝、定位	式	1			
貳	施工製作圖及竣工圖製作	式	1			
	含教育訓練及維護保養手冊					
參	UPS保養季維護費用	年	3			
肆	勞工安全衛生費	式	1			
伍	工程保險費	式	1			
陸	管理費	式	1			
柒	稅捐(5%)	式	1			
	合計					

注意事項：

註一. 本工程以總價決標.

註二. 本標單數量僅供參考之用.

註三. 參加投標廠商應按照圖說規定及勘查現場後精確估算, 爾後不得要求加價.

註四. 本標單與圖說互為施工依據之準則.

註五. 投標廠商填列標單時總價金額應包含營業稅.

請按實鈎填下列事項

本投標廠商確認並無支付他人佣金、比例金、仲介費、後謝金、或其他利益為條件，促成採購契約之簽訂.

本投標廠商茲同意並接受招標文件規定之所有條件且確認所報規格均符合招標文件之要求.

投標廠商簽章(加蓋印章)：

廠商名稱：

負責人：

統一編號：

住址：

本工程投標金額總計:新台幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整

施工地點： 台北市康寧路3段75巷70號地下1樓

工程名稱	250KVA UPS並聯機採購案					
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	備註
壹	發包工程費					

壹:發包工程費

一	不斷電系統設備工程					
(1)	並聯複置(n+1)不斷電系統設備					
1	容量:250KVA(225KW) 系統電壓:3P4W 380-220V 60Hz 滿載輸入諧波:<5% 雙重轉換效率:93% 含:不斷電系統同步鎖相模組 (需通過CE或UL認證)	台	2			SOCOMEc、Schneider APC、Emerson Liebert、LONGTIME或同等品
2	蓄電池組 型式:鉛酸密閉型免保養電池(VRLA) 設計壽命:10年以上	式	1			
3	蓄電池組專用電池架	式	1			
4	蓄電池連接專用銅排	式	1			
5	無線蓄電池監視系統 (需可即時線上偵測電池電壓、內阻)	套	1			ABLEREX、SOCOMEc、FirstLine、日本古河或同等品
6	蓄電池專用均壓模組 (每只電池均需提供均壓功能)	套	1			
	小計					
二	臨時電源工程					
(1)	臨時不斷電系統配置					
1	需求容量:300KVA以上 系統電壓:3P4W 380-220V 60Hz	式	1			租用
2	臨時機組搬運定位	式	1			
3	臨時電源安裝及改接工料	式	1			
	既設電池改接					
	海巴隆 600V 150mm2*1C CABLE					
	PVC 600V 38mm2*1C 接地線					
	臨時蓄電池組電源線					
	海巴隆 600V 150mm2*1C CABLE					
	配線另料 CW:端子/色套/束帶等配線另料					
	金屬軟管及軟管另料					
	配線工資 1. 責任施工 2. 配合轉播時間夜間或假日施工 3. 作業不得影響設備用電					
4	系統一次側臨時電源轉接箱	式	1			
	小計					

施工地點： 台北市康寧路3段75巷70號地下1樓

工程名稱	250KVA UPS並聯機採購案					
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	備註
壹	發包工程費					
三	拆運、安裝、定位					
(1)	拆運工程					
1	現場設備拆除搬運工資	式	1			
2	管線路拆除	式	1			
(2)	安裝工程					
1	新設盤體搬運工資	式	1			
2	新設盤體安裝工資	式	1			
(3)	盤體幹線工程					
1	600V 海巴隆150mm ² 電纜線 (UPS輸出入電源線)	米	150			華新麗華、太平洋、或同等品
2	600V 海巴隆150mm ² 電纜線 (UPS至蓄電池組線)	米	200			華新麗華、太平洋、或同等品
3	PVC 600V 22mm ² *1C 電線(接地線)	米	50			華新麗華、太平洋、或同等品
4	色套/束帶等配線另料	式	1			
5	配線工資	式	1			
6	輸出盤增設UPS輸出開關工料	式	1			
7	五金另料/端子	式	1			
8	運雜費	式	1			
(4)	開機測試					
1	UPS開機滿載測試	式	1			
2	電力系統功能測試	式	1			
	小計					