

施工地點： 台北市康寧路三段75巷70號

工程名稱	行政部「B棟伸縮縫修繕工程」採購案					
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	備註
壹	直接工程費	式	1		-	A值

第 2 頁 共 2 頁

壹：發包工程費

項目	品名	單位	數量	單價	金額	備註
壹	直接工程費					
一	B棟1F-5F伸縮縫整修	M				
1	地坪伸縮縫(#304 TH=4.0mm)含防水	M	44.51		-	
2	載重地坪伸縮縫(#304 TH=6.0mm)含防水	M	4.80		-	
3	內牆伸縮縫(#304 TH=1.2mm)	M	85.11		-	
4	外牆伸縮縫(#304 TH=1.2mm)含防水	M	45.00		-	
5	屋頂伸縮縫(#304 TH=1.2mm)含防水	M	77.46		-	
6	移動式施工架含拆裝	組	10.00		-	
7	佈景緩衝區戶外屋頂砌磚泛水拆除運棄	M	12.00		-	
8	佈景緩衝區屋頂外牆陽角PU防水膠填補	M	12.00		-	
9	舊有伸縮縫切割、拆除及垃圾清運	M	256.88		-	
10	新做伸縮縫2側矽晶防水砂漿填補	M	513.76		-	
11	臨時防水帆布及措施	M	1.00		-	
	小計				-	
	壹合計				-	A值