

工程標單

工程名稱：財團法人公共電視文化事業基金會

日期：112年 月 日

施工地點：臺北市內湖區康寧路三段75巷70號3F

工程名稱	「節目部B棟3F空間施作」採購案					
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	備註
壹	拆除與清運工程	式	1		-	
貳	泥做工程	式	1		-	
參	水電工程	式	1		#REF!	
肆	燈具工程	式	1			
伍	木作與輕鋼架工程	式	1			
陸	玻璃工程					
柒	油漆工程					
捌	地坪工程					
玖	他項工程					
拾	弱電工程					
拾壹	室裝消防申報					
	(壹~拾壹)合計				#REF!	A值
拾貳	廠商利潤及工程管理費(包括但不限於職業安全衛生管理、品質管理作業費等)	式	1		-	A值*5%
拾參	營造綜合保險費	式	1		-	A值*0.3%
	(陸~柒)合計					B值
拾肆	營業稅	式	1		-	(A+B值)*5%
拾伍	家具採購費用(含營業加值稅5%)	式	1			
	(壹~捌)總計				#REF!	

本投標廠商確認並無支付他人佣金、比例金、仲介費、後謝金、或其他利益為條件，促成採購契約之簽訂。

本投標廠商茲同意並接受招標文件規定之所有條件且確認所報規格均符合招標文件之要求。

投標廠商簽章(加蓋印章)：

廠商名稱：

負責人：

統一編號：

住址：

本工程投標金額總計:新台幣			#REF!	元整		
項目	品名	單位	數量	單價	複價	備註
壹	拆除清運工程					
	1 拆除現況雜物	式	1.00			
	2 現況電源線清理	式	1.00			
	3 牆面拆除	式	1.00			
	4 OA拆卸分類/環保加成	式	1.00			
	5 垃圾清運車3.5噸+5噸	式	1.00			
	6 室內完工後清潔	式	1.00			
	7 配合收尾點工清潔	式	1.00			
		小計				
貳	泥做工程					
	1 現況地面局部填補	式	1.00			
	2 現況牆面局部修復	式	1.00			
		小計				
參	水電工程					
	1 現況電源線檢測	式	1.0			
	2 管道間電力箱體含開關	組	2.0			
	3 電力箱體含主開關1只及分路開關20只	組	2.0			
	4 電源主迴路14mm <sup>2</sup> 電線含接地	迴	1.0			
	5 插座迴路5.5mm <sup>2</sup> 電線含接地	迴	40.0			
	6 雙聯型插座 110V15A 框蓋含接地	只	323.0			
	7 照明設備主迴路	式	10.0			
	8 LED平板燈安裝	式	1.0			
	9 嵌燈吊燈軌道燈安裝	式	1.0			
	10 箱體開關安裝	式	1.0			

工程名稱	「節目部B棟3F空間施作」採購案					
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	備註
11	雙聯型插座及照明開關安裝	只	333.0			
12	纜線佈放	式	1.0			
13	5*5PVC線槽含配置	式	1.0			
14	五金另料及結線	式	1.0			
	小計					
<b>肆</b>	<b>燈具工程</b>					
1	15LED直筒燈20W//4000K	盞	25.0			
2	60*60平板/6500K	盞	169.0			
3	LED吊燈-120CM/4000K	盞	4.0			
4	軌道	M	6.0			
5	軌道燈/4000K	組	24.0			
6	LED平嵌燈/15cm	盞	20.0			
	小計					
<b>伍</b>	<b>木作與輕鋼架工程</b>					
1	既有輕鋼架天花保留骨架,更換蓋板共200坪含損料	式	1.0			不含三間儲藏室
2	輕隔間雙面矽酸鈣/10-20人會議室++吸音棉	M2	88.0			
3	輕隔間雙面矽酸鈣/主管室+吸音棉	M2	74.0			
4	輕隔間雙面矽酸鈣/6人會議室++吸音棉	M2	43.0			
5	門片+斗框+吸音棉	組	6.0			
6	儲藏室門片+斗框/隱藏門	組	2.0			
7	20人大會議室玻璃木框	尺	20.0			
8	10人大會議室玻璃木框	尺	8.0			
9	經理副理室玻璃木框	尺	24.0			
10	廊道天花板隔間拆卸修復更新	式	1.0			
	小計					
<b>陸</b>	<b>玻璃工程</b>					
1	20人大會議室玻璃5+5MM雙層中空玻璃	才	24.0			
2	10人大會議室玻璃5+5MM雙層中空玻璃	才	24.0			
3	經理副理室玻璃5+5MM雙層中空玻璃	才	72.0			
4	各空間5MM白色烤漆玻璃	才	60.0			
5	辦公室前後外開門玻璃10MM玻璃+上下白鐵二樁	片	4.0			
	小計					
<b>柒</b>	<b>油漆工程</b>					
1	廊道壁紙拆卸-酸洗劑	坪	36.5			
2	廊道天花板粉刷 跳色水泥漆-ICI	坪	25.0			
3	廊道壁面粉刷 跳色水泥漆-ICI	坪	73.0			
4	全室壁面粉刷修補/ABC+儲物室	坪	220.0			
5	原有大門噴漆	片	4.0			
	小計					
<b>捌</b>	<b>地坪工程</b>					
1	廊道地面3MM塑膠地磚+損料	坪	25.0			
2	辦公室地面3MM塑膠地磚+損料	坪	220.0			
	小計					
<b>玖</b>	<b>他項工程</b>					
1	協助空調封口位移	式	1.00			
2	風口位移封堵	式	1.00			
3	新式調光捲簾(經、副理室)	式	2.00			
	小計					
<b>拾</b>	<b>弱電工程</b>					
1	19/10U/60深壁掛式機櫃/白色/前壓克力門/風扇*1/8孔排插*1	台	1.00			
2	19/6U/60深壁掛式機櫃/白色/前壓克力門/風扇*1/8孔排插*1	台	3.00			
3	機櫃專用110V電源插座(就近引用)含線材及工資	式	4.00			
4	光纖遷移(含延伸用光纖及光纖熔接)舊機櫃拆除	式	1.00			
5	Aruba Instant On 1930/48G/48埠/10G SFP+Switch網管型交換器JL685	台	4.00			
6	Cat.6 UTP網路線路施工/Cat6 集線器	組	8.00			
7	Fastlink Cat.6 Patch Panel/Cat6網路線	箱	27.00			
8	Fastlink Cat.6 Jacks/Cat6資訊插座	組	160.00			
9	Fastlink IPort Faceplate/1孔資訊面板	組	160.00			
10	Fastlink Cat.6 1M Patch Cord/Cat6 1米網路跳線	條	160.00			
11	Fastlink Cat.6 2M Patch Cord/Cat6 2米網路跳線	條	160.00			
12	Networking layout labour/線路施工	組	160.00			
13	水平配管含工資	式	1.00			
	小計					
<b>拾壹</b>	<b>室裝消防申報</b>					
1	二階段室內裝修書表含消防防護計畫檢核表	式	1.00			
2	消防安全設備圖說審查及竣工查驗	式	1.00			
	小計					
	合計					

