

**A棟2號冰水主機更新採購案
詳細價目表(總表)**

項次	工作項目	數量	單位	單價	複價	備註
壹	施工費用					
一	機器設備	式	1	0	0	
二	基礎、吊運安裝、防震、設備拆除及復原	式	1	0	0	
三	新設冰水主機水管修改工程	式	1	0	0	
四	空調電力工程	式	1	0	0	
	小計(壹)				0	
貳	廠商利潤及管理費(含工程保險)	式	1	0	0	
	合計(壹~貳)					
參	營業稅	式	1	0	0	
	合計(壹~參)				0	
肆	技師簽證	式	1			
伍	舊機折價回收	式	1			
	總計(壹-伍)				0	

總價：新台幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整(含稅)

公司名稱：

負責人：

印章

A棟2號冰水主機更新採購案

詳細價目表

項次	工作項目	數量	單位	單價	複價	備註
一	機器設備					
(一)	冰水主機					
	電源：3φ-380V-60Hz	台	1		0	
	容量：500USRT, 冷媒：R-134A					
	最大耗電量≤：290kW					
	原廠保固3年，含年度大保養					
(二)	與既設中央監控系統連線整合					
1	冰水主機連線至中央監控系統(含通訊轉換器至少2組)	式	1		0	
2	AB棟冷卻水塔溫度設定控制程式(含感測器至少2組)	式	1		0	
	小計				0	
二	基礎、吊運安裝、防震、設備拆除及復原					
(一)	新設冰水主機進場安裝					
1	既有冰水主機基礎整修	式	1		0	
2	冰水主機(設備散裝進場組合)	式	1		0	
3	冰水主機避震材料	式	1		0	
(二)	設備拆除、復原					
1	既有地坪整理、鋪平(含搬運路線)	式	1		0	
2	既有冰水主機CH-2、管路拆除	式	1		0	
	小計				0	
三	新設冰水主機水管修改工程					
(一)	(蝶型閥(不含)以下管路、油漆、保溫等更新及排水管路)	式	1		0	
(二)	配合主機更換管路排水及補給水工料(需配合業主作業時程)	式	1		0	
(三)	增設各主機至集水頭閥蝶閥(250mm蝶型閥)	只	6		0	
	小計				0	
四	空調電力工程					
(一)	配管材料	式	1		0	
(二)	配線工資	式	1		0	
	小計				0	